

# 工作範圍 / 維運計畫

## 【水上裝置 進場時程】

- 12/16 (一) - 12/20 (五) 視天氣調整
  - Day1 組裝浮台+電力牽線
  - Day2 娃娃支撐結構施作
  - Day3 吊掛氣膜結合結構固定，完工確認

## 【維運計畫】

- 12/22 (日) - 01/05 (日) 每日上午10:00、下午18:00派員至現場巡視，確認舞台、燈箱、氣球狀況
- 氣球主體製作2隻，以防止意外狀況發生
- 如遇消氣、破損等需維修的狀況，主要聯絡人為：金都Jack 0952-390-199
- 維修時程：約2-4天
  - Day1 (破損當下)，聯繫拖船、引水人，將球皮回收至岸邊
  - Day2，吊車將第一顆氣球吊上岸，同時吊掛第二顆氣球至浮台上
  - Day3，拖船將浮台連同氣球拖回定點並重新下錨固定

**\*\*建議多留一天，因可能遇到天候不佳的狀況，通常會破損都是因為天氣因素造成，可能無法即時吊掛新的氣球回去**

## 【水上裝置 需求空間】

- 浮台尺寸為14\*14m之正方形，底部浮筒約可承重3.5-4噸
- 離岸距離約5-8米 (同小鴨距離)

